

Comune di Regalbuto

www.comune.regalbuto.en.it

SETTORE MANUTENZIONE

Prot. 12354-2023

Regalbuto li 26 GIU. 2023

OGGETTO: ITER 2715748- Istanza ai sensi dell'art.2 comma 3 Legge Regionale n. 11 dl 12.05.2022 e relativa ai lavori per la realizzazione di uno scavo per posa nuova linea BT interrata per allacciamento del cliente Azienda Italgas reti SPA ricadente in largo della Regione nel comune di Regalbuto.

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali

Vista l'istanza , prot. 11321 del 14.06.2023 pervenuta da parte dell'Enel Distribuzione S.p.A.- Divisione Infrastrutture e Reti- Area Regionale Sicilia- Unità Territ. Caltanissetta-Enna-con la quale chiede l'autorizzazione ad eseguire dei lavori per posa di cavo interrato di linea BT da eseguire in Largo della Regione per consentire la connessione al cliente Azienda Italgas reti, secondo gli elaborati allegati alla predetta istanza;

Visto l'art. 51 della legge n. 142/90, modificato dall'art. 6 della L. 127/97 e l'art. 3 comma 2) del D. Lgs n° 29/93 e s.m.i. che disciplinano le funzioni di competenze dei responsabili dei servizi:


vista la determina sindacale n. 26 del 11.05.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzioni dirigenziali al responsabile del settore Manutenzione all'Ing. Catania Alessandro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 2° e 3° comma e 109 2° comma del D. lgs. N. 267/2000;


visti gli atti d'ufficio;

visto l'O.R. EE.LL.

AUTORIZZA

- A. L'Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito solo "Ditta)- Divisione Infrastrutture e Reti Italia- Area Regionale Sicilia- Unità Territoriale Caltanissetta Enna-, ad eseguire i lavori di scavo per la realizzazione di un tratto di linea BT in cavo interrato, in via Largo della Regione al





Comune di Regalbuto


www.comune.regalbuto.en.it

fine di alimentare la connessione all'Azienda Italgas reti SPA, secondo gli elaborati allegati alla predetta istanza prot. 11321 del 14.06.2023 che fanno parte integrante della presente; Il tutto in conformità a quanto indicato negli elaborati grafici allegati al presente atto per farne parte integrante.

Resto inteso che la tubazione dovrà essere interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano stradale giusta direttiva P.C.M. 3 marzo 1999.

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

- a) Eseguire, prima dell'inizio dei lavori, una accurata ispezione dei luoghi per individuare la presenza di eventuali sottoservizi nella sede stradale, al fine di evitare inconvenienti o conflitti con altre società che gestiscono altri servizi;
- b) Eseguire un sopralluogo preventivo con la Polizia Locale per la verifica del traffico veicolare e per eventuali atti consequenziali;
- c) Predisporre idonea segnaletica stradale secondo quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S. e delle norme antinforturistiche, segnalando i lavori in corso anche durante le ore notturne con appositi segnali luminosi a garantire la sicurezza durante tutto il periodo necessario per l'esecuzione dei lavori;
- d) Laddove i lavori interessano sedi stradali in conglomerato bituminoso si dovrà operare mediante taglio con idonea apparecchiatura;
- e) La tubazione dovrà essere interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano viabile;
- f) Provvedere al ripristino della massicciata stradale, o del marciapiede, allo stato originario previo riempimento dello scavo con idoneo materiale arido opportunamente costipato, al fine di limitare eventuali assestamenti del terreno ed al rifacimento del sottosuolo stradale con utilizzo di conglomerato bituminoso dello spessore di cm 100 se la strada risulta asfaltata;
- g) Dopo l'assestamento della massicciata stradale, nel caso questa risulti asfaltata, dovrà essere eseguita la fresatura del manto stradale, prima dell'esecuzione del tappetino di usura che dovrà essere posto in opera per uno spessore minimo di cm. 3 compreso una larghezza minima di cm. 50 per lato, oltre la larghezza dello scavo e comunque fino all'orlatura del marciapiede, se esistente o al ciglio stradale per assicurare una perfetta continuità del piano viabile;
- h) Trasporto a discarica pubblica del materiale di risulta;
- i) Comunicare preventivamente a questo Ufficio tecnico settore manutenzione ed al Comando di Polizia Municipale, almeno otto giorni prima di qualsiasi intervento, la data inizio e darne altrettanta comunicazione a fine lavori;
- j) A ripristino eseguito la ditta è ritenuta responsabile dei lavori realizzati per 180 giorni successivi alla data di fine lavori;



Comune di Regalbuto

www.comune.regalbuto.en.it


si precisa che eventuali danni a persone o cose, provocati in conseguenza della conduzione dei lavori, sono a totale ed esclusivo carico della società richiedente, per cui la stessa o l'eventuale impresa esecutrice dei lavori, è tenuta a costituire apposita assicurazione a garanzia di eventuali danni, sollevando il comune da ogni qualsiasi responsabilità.

La presente è rilasciata salvo diritti di terzi ed i poteri spettanti ad altre Autorità ed ha validità di mesi tre dal rilascio.

Copia della presente, per quanto di competenza dovrà essere inviata al Comando di Polizia Municipale, all'ufficio messi per l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione on-line sul sito comunale, nonché all'ufficio tributi poiché la presente costituisce estensione della rete.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Trecarichi Salvatore)

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali
(Dott. Ing Alessandro Catania)



Alessandro Catania

