



# Comune di Regalbuto

www.comune.regalbuto.en.it

SETTORE TECNICO

Prot. 14360-2024

Regalbuto li 31 LUG. 2024

**OGGETTO:** COD. RINTR. 426379937. Autorizzazione ad Enel-Distribuzione per manomissione suolo pubblico per la costruzione in cavo interrato di una tratta di linea in Bassa Tensione e relativo pozzetto per uno spostamento di impianti ricadenti in via Goffredo Mameli del Comune di Regalbuto.-

## L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali

**Vista** l'istanza , prot. 12546 del 17.06.2024 pervenuta da parte dell'Enel Distribuzione S.p.A.- Divisione Infrastrutture e Reti- Area Regionale Sicilia- Unità Territ. Caltanissetta-Enna-con la quale chiede l'autorizzazione ad eseguire dei lavori per manomissione suolo pubblico per la posa di cavo a bassa tensione interrato e relativo pozzetto per lo spostamento di impianti di via Goffredo Mameli per un totale di circa ml. 10,00 del Comune di Regalbuto, secondo gli elaborati allegati alla predetta istanza;

Visto l'art. 51 della legge n. 142/90, modificato dall'art. 6 della L. 127/97 e l'art. 3 comma 2) del D. Lgs n° 29/93 e s.m.i. che disciplinano le funzioni di competenze dei responsabili dei servizi:


vista la determina sindacale n. 26 del 11.05.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di funzioni dirigenziali al responsabile del settore Manutenzione all'Ing. Catania Alessandro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 2° e 3° comma e 109 2° comma del D. lgs. N. 267/2000;


visti gli atti d'ufficio;

visto l'O.R. EE.LL.

## AUTORIZZA

L'Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito solo "Ditta)- Divisione Infrastrutture e Reti Italia- Area Regionale Sicilia- Unità Territoriale Caltanissetta Enna-, ad eseguire i lavori di scavo su suolo pubblico per la posa di un cavo interrato a bassa tensione e relativo pozzetto sulla via Goffredo





# Comune di Regalbuto


[www.comune.regalbuto.en.it](http://www.comune.regalbuto.en.it)

Mameli per un totale di circa ml. 10,00, secondo gli elaborati allegati alla predetta istanza prot. 12546 del 17.06.2024 che fanno parte integrante della presente.

**Resto inteso che la tubazione dovrà essere interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano stradale giusta direttiva P.C.M. 3 marzo 1999.**

## CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

- a) Eseguire, prima dell'inizio dei lavori, una accurata ispezione dei luoghi per individuare la presenza di eventuali sottoservizi nella sede stradale, al fine di evitare inconvenienti o conflitti con altre società che gestiscono altri servizi;
- b) Eseguire un sopralluogo preventivo con la Polizia Locale per la verifica del traffico veicolare e per eventuali atti consequenziali;
- c) Predisporre idonea segnaletica stradale secondo quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S. e delle norme antinfortunistiche, segnalando i lavori in corso anche durante le ore notturne con appositi segnali luminosi a garantire la sicurezza durante tutto il periodo necessario per l'esecuzione dei lavori;
- d) Laddove i lavori interessano sedi stradali in conglomerato bituminoso si dovrà operare mediante taglio con idonea apparecchiatura;
- e) La tubazione dovrà essere interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano viabile;
- f) Provvedere al ripristino della massicciata stradale, o del marciapiede, allo stato originario previo riempimento dello scavo con idoneo materiale arido opportunamente costipato, al fine di limitare eventuali assestamenti del terreno ed al rifacimento del sottosuolo stradale con utilizzo di conglomerato bituminoso dello spessore di cm 100 se la strada risulta asfaltata;
- g) Dopo l'assestamento della massicciata stradale, nel caso questa risulti asfaltata, dovrà essere eseguita la fresatura del manto stradale, prima dell'esecuzione del tappetino di usura che dovrà essere posto in opera per uno spessore minimo di cm. 3 compreso una larghezza minima di cm. 50 per lato, oltre la larghezza dello scavo e comunque fino all'orlatura del marciapiede, se esistente o al ciglio stradale per assicurare una perfetta continuità del piano viabile;
- h) Trasporto a discarica pubblica del materiale di risulta;
- i) Comunicare preventivamente a questo Ufficio tecnico settore manutenzione ed al Comando di Polizia Municipale, almeno otto giorni prima di qualsiasi intervento, la data inizio e darne altrettanta comunicazione a fine lavori;
- j) A ripristino eseguito la ditta è ritenuta responsabile dei lavori realizzati per 180 giorni successivi alla data di fine lavori;



# Comune di Regalbuto

[www.comune.regalbuto.en.it](http://www.comune.regalbuto.en.it)

si precisa che eventuali danni a persone o cose, provocati in conseguenza della conduzione dei lavori, sono a totale ed esclusivo carico della società richiedente, per cui la stessa o l'eventuale impresa esecutrice dei lavori, è tenuta a costituire apposita assicurazione a garanzia di eventuali danni, sollevando il comune da ogni qualsiasi responsabilità.

La presente è rilasciata salvo diritti di terzi ed i poteri spettanti ad altre Autorità ed ha validità di mesi tre dal rilascio.

Copia della presente, per quanto di competenza dovrà essere inviata al Comando di Polizia Municipale, all'ufficio messi per l'affissione all'Albo Pretorio e la pubblicazione online sul sito comunale, nonché all'ufficio tributi poiché la presente costituisce estensione della rete.

**Il Responsabile del Procedimento**

(Geom. Trecanichi Salvatore)

**L'Incaricato di funzioni dirigenziali**

(Dott. Ing. Alessandro Catania)

*Alessandro Catania*

